



- Условные обозначения
- условная граница подсчета объемов работ 1 очередь
 - условная граница подсчета объемов работ 2 очередь
 - условная граница подсчета объемов работ 3 очередь
 - условная граница подсчета объемов работ 4 очередь

Мелкозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-2009 – 5 см
Крупнозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-2009 – 7 см
Щебень по ГОСТ 8267-93 М600 фракции 20-40мм – 15 см

Щебень по ГОСТ 8267-93 М600 фракции 20-40мм – 20 см
Песок по ГОСТ 8736-2017 – 10 см
Уплотненный местный грунт

Покрывтие тип I

Покрывтие тип II

Ведомость проездов, тротуаров и площадей

Условное изображение	Наименование	Тип	Площадь покрытия м²	Бардюр из бортового камня	
				Тип	Кол. п.м
	Проезды 1 очередь (благоустройство)	I	602		
	Проезды 2 очередь (ремонт теплосети)	I	2405		
	Проезды 3 очередь (благоустройство)	I	374		
	Проезды 4 очередь (пожарный проезд)	II	460		

- Генплан выполнен по материалам полевых работ, выполненных изыскательской партией №7 АО "Дальгипротранс" в мае 2018г.
- Система координат местная принятая для г. Хабаровска.
- Система высот Тихоокеанская. Отметки исчислены от стен. п.п. 47 с отметкой Н=77,130м и стен. п.п. 786 с отметкой Н=64,900м.
- Откосы (4 очередь) укрепить щебнем по ГОСТ 8267-93 М600 фракцией 20-40 мм толщиной 100мм. Объем щебня – 1,8 м³.
- После демонтажа дорожных покрытий необходимо обследовать состояние железобетонных колец колодцев и грунта вокруг них, для чего вызвать представителя заказчика и авторского надзора. Предусмотреть замену 7 железобетонных плит колодцев 1ПН20-1 по Серии 3.900.1-14 с люками тяжелыми Т(С250) по ГОСТ 3634-99.
- При выполнении 4 очереди существующий железобетонный водоотводной лоток, длиной 44,0 п.м демонтировать и уложить вдоль проектного откоса. Предусмотреть перенос автомобильных ворот (место установки согласовать дополнительно).
- Вдоль дворовых фасадов зданий АО "Дальгипротранс" выполнить отмостку по Серии 2.110-1 деталь 52, шириной 1,0 м общей длиной – 120,0 п.м с устройством водоотводных лотков от водосточных труб (3 шт.).
- При выполнении проектных дорожных покрытий заменить поврежденные железобетонные бордюрные камни БР100.30.15 по ГОСТ6665-91 в количестве 21 шт. (21 п.м).
- При производстве работ реконструкции теплотрассы заменить крышки лотков по Серии 3.006.1-8 вып.3-1 ПТ75.15.12 – 101 шт. Также после По наружной поверхности крышек лотков выполнить обмазочную гидроизоляция, площадью 115м².

						4-03-7008-ГП			
						Ремонт административно-производственных зданий АО "Дальгипротранс" по ул. Шеронова, 56 и 56а			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Ремонт покрытия прилегающей к Административно-производственным зданиям территории с планировочными работами по отводу ливневых поверхностных стоков и восстановлением пожарного проезда	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Пышная			23.05.18		Р	4	
Провер.		Романец			23.05.18				
Автор разд.		Пышная			23.05.18				
Гл. спец.		Пышная			23.05.18				
Н. контроль		Романец			23.05.18	План благоустройства (1500)	АО "Дальгипротранс"		
Нач. отдела		Крайнова			23.05.18				